

## **Leitfaden für Inbetriebnahme der KWV durch die Gemeinde**

### **Schritt 1:**

Terminvereinbarung mit Wasserwart (0664/2423860) **mind. 1 Tag** vor Umbauarbeiten durch Installateur

### **Schritt 2:**

Umbauarbeiten durch Installateur (Druckminderer nach Wasserzähler)

### **Schritt 3:**

- Spülung des Hausanschlusses durch Wasserwart
- Zählerablesung durch Wasserwart (Abrechnung Kanal)
- Einbau Zähler durch Wasserwart (Verrechnung Kanal + Wasser)

### **Schritt 4:**

Inbetriebnahme Schieber durch Wasserwart

---

## **Anschluss auf Bestandleitung**

- ❖ Druckprotokoll bei Leitungen, die älter als 5 Jahre sind, durch Installateur durchführen lassen (nur auf PE Schlauch möglich)
- ❖ Vor Wasserzähler darf nur PE Schlauch (Kunststoff oder Edelstahl) verwendet werden (Druckminderer erst nach Wasserzähler montieren)
- ❖
  1. Spülung Hausanschluss Wasserwart
  2. Zählerablesung Wasserwart (Abrechnung Kanal)
  3. Einbau Zähler durch WW ab diesem Zeitpunkt (Verrechnung Kanal + Wasser)
- ❖ Inbetriebnahme Schieber durch Wasserwart
- ❖ Erklärung und Druckprotokoll bei Gemeinde abgeben